

## ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
01.A11.A20	Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.		
01.A11.A20.005	Per un volume di almeno m <sup>3</sup> 0,10 (Euro cinquantacinque/93 )	m <sup>3</sup>	55,93
01.A19.E16	Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro		
01.A19.E16.005	Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32 (Euro sei/76 )	m	6,76
01.P01	MANODOPERA		
01.P01.A30	Operaio comune		
01.P01.A30.005	Ore normali (Euro trenta/71 )	h	30,71
10.A09	MATERIALI NATURALI		
10.A09.C10	Per drenaggi		
10.A09.C10.010	ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm (Euro ventidue/90 )	m <sup>3</sup>	22,90
13.P02	OPERE EDILI		
13.P02.A35	Scavo a sezione obbligata		
13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qu ... no alla profondità' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato; (Euro diciannove/68 )	m <sup>3</sup>	19,68
13.P02.A35.010	Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi t ... no alla profondità' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato; (Euro centotredici/71 )	m <sup>3</sup>	113,71
13.P02.B05	formazione di blocco di fondazione per palo		
13.P02.B05.005	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm <sup>2</sup> -, delle dimensioni di 60x60x70 cm;	cad	54,24

## ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
13.P03	(Euro cinquantaquattro/24 ) SOSTEGNI		
13.P03.A05	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato		
13.P03.A05.010	Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/ ... tto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola. (Euro duecentonovantadue/35 )	cad	292,35
18.A85.A20	Fornitura e posa in opera di pavimentazioni drenanti e antirivegetabili, in polietilene (Idpe) proveniente da re ... rmazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti.		
18.A85.A20.005	per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2 (Euro diciannove/08 )	m <sup>2</sup>	19,08
18.A85.A85	Provista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc.		
18.A85.A85.015	a maglie di mm 50 x 50 (Euro trentasette/17 )	m <sup>2</sup>	37,17
20.A27.B30	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato d ... nea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato		
20.A27.B30.005	Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta (Euro diciassette/71 )	m <sup>2</sup>	17,71
20.A27.V15	Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disaggio del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro		
20.A27.V15.005	Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad impianto di trattamento autorizzato (Euro due/55 )	m	2,55
NP	NUOVO PREZZO		
NP.001	F.P.O. di recinzione ingresso realizzata in lamiera stirata di acciaio Corten (Euro duecentocinquanta/00 )	m	250,00
NP.002	F.P.O. di isola ecologica a lamelle tipo "ORSOGRILL" modello "TALIALIVE" in acciaio Corten, in pannelli modulari, maglia 46x132 mm, piantane in piatto 60x7 mm, interasse 1650-2000 mm. Sono comprese le opere accessorie, le spese e l'utile d'impresa	a corpo	2.932,25

## ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.003	(Euro duemilanovecentotrentadue/25 ) F.P.O. di PORTABICI 6 posti con basamento in c.a. e elementi di parcheggio in tubolare di acciaio zincato verniciato a polveri, dimensioni cm 220x38xh27	Cadauno	905,53
NP.004	(Euro novecentocinque/53 ) F.P.O. di sbarra di accesso veicolare	Cadauno	2.372,00
NP.005	(Euro centosedici/00 ) F.P.O. di staccionata in acciaio Corten tipo "CORTENSAFE" modello "BRUNICO H2C", H mm 1.100 - Passo montanti mm 2.000, compreso fissaggio al suolo con staffa UNP e battipalo e tutte le opere e gli accessori necessari per una posa a regola d'arte	m	116,00
NP.006	(Euro duemilatrecentosessantuno/70 ) F.P.O. Fontanella acqua potabile in acciaio corten tipo "CYRIA" modello Fontaine Monsieur, comprese le opere di allacciamento, il pozzetto di scarico e tutto l'occorrente per una corretta posa	Cadauno	2.361,70
NP.007	(Euro millecenotrentanove/41 ) F.P.O. di panchine in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "FOLIA" nella versione A e B. Dimensioni cm 201x230xh40 kg 1.060. Compreso trasporto e posa	Cadauno	1.149,41
NP.008	(Euro seicentotrentasette/35 ) F.P.O. di panchine in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "LITHOS". Dimensioni cm 200x40xh45 kg 550. Compreso trasporto e posa	Cadauno	627,35
NP.009	(Euro duecentodiciannove/65 ) F.P.O. di seduta in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "U". Dimensioni cm 40x40xh45 kg 170	Cadauno	219,65
NP.010	(Euro settecentouno/93 ) F.P.O. di Tavolo in cemento grigio naturale, tipo "CALZOLARI" modello "ANDROMEDA". Dimensioni cm 200x80xH75	Cadauno	701,93
NP.011	(Euro ottocentotrentuno/04 ) Fornitura di panca inclinata per addominali tipo XSP2 Holzhof, montanti e pioli in legno di pino bilamellare, panca inclinata in legno di pino massello. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%	Cadauno	881,04
NP.012	(Euro novecentotrentuno/75 ) Fornitura di Parallele tipo XSP3 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%	Cadauno	931,75
NP.013	Fornitura di Ostacoli Orizzontali tipo XSP4 Holzhof, traverse e pioli in legno di pino bilamellare impregnati		

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3% ..... (Euro settecentocinquantuno/77 )	Cadauno	751,77
NP.014	Fornitura di Avanzamento a penzolini tipo XSP6 Holzhof, montanti, traversa e pioli in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del ..... (Euro milletrentasette/16 )	Cadauno	1.037,16
NP.015	Fornitura di Barra per flessioni tipo XSP7 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3% ..... (Euro seicentocinquantotto/29 )	Cadauno	658,29
NP.016	Fornitura di Barra per trazioni tipo XSP9 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3% ..... (Euro novecentosettantatre/52 )	Cadauno	973,52
NP.017	Fornitura di Tripla asse di equilibrio tipo XSP12 Holzhof, traverse e pioli in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3% ..... (Euro settecentosettantasei/63 )	Cadauno	776,63
NP.018	Fornitura di Anelli per trazioni tipo XSP14 Holzhof, montanti e traverse in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave; anelli in alluminio rivestito in gomma. Prezzo comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e utili di impresa del ..... (Euro millesettantaquattro/95 )	Cadauno	1.074,95
NP.019	F.P.O. PERCORSO VITA JUNIOR - Impianto multifunzione comprendente attività fisiche, ludiche e di socializzazione, in legno tipo "LEGNOLANDIA" Modello "Vita Park Station" ..... (Euro novemiladuecentoquarantatre/94 )	Cadauno	9.243,94
NP.020	F.P.O. PANNELLO INFO A LEGGIO - realizzato con unico elemento in lamiera di acciaio Cor-ten, sp.5mm, svil. compl. 1650x350mm, due piegature e fori per fissaggio su base in c.a. incassata nel terreno; il pannello comprende fissaggio tabella in D-bond ..... (Euro quattrocentonovantasette/20 )	Cadauno	497,20
NP.021	F.P.O. TOTEM INDICATORI PERCORSO - Pannello mono-facciale in lamiera Cor-ten, sp. 5 mm, misure: 1650x350 mm; scritta e loghi tagliati a laser; due pieghe di cui una forata per fissaggio a base in c.a. ..... (Euro seicentoventuno/50 )	Cadauno	621,50
NP.022	TOTEM INFORMATIVO BIG - Pannello in lamiera di Cort-ten, sp. 5 mm; misure: 50x200 cm; scritta tagliata al laser; comprensivo di piego alla base pre-forata per fissaggio a base in c.a. interrata ..... (Euro ottocentosettanta/10 )	Cadauno	870,10

**ELENCO PREZZI**

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
NP.023	<p>F.P.O. Cornici in tubolare di acciaio corten a sezione rettangolare di diverse dimensioni (s=2mm); fissate su montanti tubolari in acciaio corten; compresivi di piastra di base preforata per fissaggio su flangia</p> <p>.....</p> <p>(Euro ottocentosestanta/10 )</p>	Cadauno	870,10
NP.024	<p>Vite con testa a U. Fondazione a vite con alloggiamento a U in testa, o a flangia, per fissaggio a terra elementi e montanti attrezzature percorso vita. Installazione manuale o con avvitatore elettrico. Altezza Vite con Flangia: 100 cm, Diametro: 6,8</p> <p>.....</p> <p>(Euro sessantadue/15 )</p>	Cadauno	62,15