

STUDIO

OTTORINA MILCO
SPINELLI VIVIANI
ARCHITETTI
CORSO SANT'IGNAZIO 10/A
SANTHIA'

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI SALUGGIA

PROGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO

**REALIZZAZIONE PARCO ED
AREA A VERDE PUBBLICO**

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SALUGGIA

P.zza del Municipio n.16 13040 Saluggia VC

C.F.: 84501250025 - P.IVA: 00397790023

STUDIO A.D. TECNICO ASSOCIATO
OTTORINA SPINELLI E MILCO VIVIANI ARCHITETTI
CORSO SANTO IGNAZIO N° 10/A SANTHIA'
Tel. e Fax. 0161 930620, E-mail a.d.studio@libero.it
P.Iva 01570000024

ELENCO PREZZI

Maggio 2021

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
1 OPERE DI DEMOLIZIONI PREPARAZIONE				
1.01	01.A02.A05	Demolizione completa di fabbricati sino al piano di spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno compreso l'accatastamento entro l'area di cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il trasporto delle macerie ad impianto di trattamento autorizzato, esclusi eventuali oneri di conferimento		
	01.A02.A05.020	Con struttura portante in muratura e solai in legno, ferro, voltini o a volta	m ³	11,52
1.02	01.A02.E10	Allestimento di cantiere comprendente la collocazione di una unita' di decontaminazione provvista di almeno tre aree quali locale spogliatoio, locale doccia con acqua calda e fredda, locale equipaggiamento e di una unita' di filtraggio acqua oltre a tutto quanto richiesto dalla legislazione vigente in materia		
	01.A02.E10.005	Compreso il trasporto e il noleggio per tutta la durata dei lavori	cad	1645,35

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
1.03	01.A02.E00	Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto di qualunque tipo con la rimozione del manto di copertura previo trattamento con idoneo primer per incapsulamento delle fibre, compresa la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, computando le superfici prima della demolizione con la maggiorazione del 5% a compenso delle sovrapposizioni delle lastre, compreso il trasporto, il conferimento dei materiali ad impianto di trattamento autorizzato e ogni onere relativo alle varie autorizzazioni ed analisi presso gli enti e istituti competenti, il tutto secondo le prescrizioni vigenti		
	01.A02.E00.005	Esclusi i ponteggi e l'eventuale rete antinfortunistica	m ²	23,89
1.04	01.A02.A08	Demolizione parziale di strutture di fabbricati fuori terra, con mezzi meccanici, valutata per la cubatura effettiva, compreso abbassamento, carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato, escluse eventuali opere di presidio e oneri di conferimento		
	01.A02.A08.010	Muratura di mattoni	demolizione muro di cinta ml 77,5*0,3*2	m ³ 104,93

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
1.05	01.A01.A05	Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere		
	01.A01.A05.02 0	Anche in presenza di alberi diradati e con fusto del diametro massimo di 10 cm	m ³	6,14
1.06	01.A01.A10	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere		
	01.A01.A10.01 0	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm	m ³	3,84

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
1.07	01.A01.B95	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale		
	01.A01.B95.01 0	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm	m ³	9,93
1.08	01.P27.E40	Terra agraria prelevata da strati superficiali attivi, in tempera, di medio impasto, a struttura glomerulare, con scheletro in quantita' non superiore al 5% e con pH 6-6.5		
	01.P27.E40.01 0	Contenente sostanza organica non inferiore al 2%	m ³	12,04

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
1.09	01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
	01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.	m ³	6,42
1.10	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Opere di adeguamento su murature confini in corrispondenza della demolizione edificio fronte strada	a corpo	cad 2800,00
1.11	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Opere varie di manodopera ed arrotondamenti	a corpo	cad 769,21

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
2 FORMAZIONE PISTA CICLO PEDONALE				
2.01	01.A01.B95	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti		
	01.A01.B95.010	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria	m ³	9,93
2.02	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
	01.A21.A60.005	Su carreggiate stradali e su banchine	m ²	1,70
2.03	01.P28.A15	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m ² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili		
	01.P28.A15.02	g/m ² 190	m ²	1,14
2.04	01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte		€ 2,36-50%
	01.A21.G55.005	In fibra di poliestere o simile	decremento prezzo del 50% per posa su piani orizzontali	m ² 1,18

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
2.05	01.A22.B08	Provista e stesa di mano di ancoraggio per tappeti di usura di tipo drenante - fonoassorbente costituita da bitume di penetrazione 80/100 modificato con polimeri sintetici (elastomeri) steso con apposita attrezzatura a pressione alla temperatura di almeno 160 °C		
	01.A22.B08.00	In ragione di kg 1/m ²	m ²	0,96
2.06	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	calcestruzzo drenante ad elevate prestazioni per pavimentazioni permeabili, posa in opera mediante l'utilizzo di finitrice stradale.	m ²	42,00
2.07	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	coloritura SEGNALETICA	cad	500,00
2.08	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Opere varie di manodopera ed arrotondamenti	cad	606,47

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
------	-------------	--------	------	-----------------

3	CAMMINAMENTI PAVIMENTATI CON FINITURA PIETRA
----------	---

3.01	01.A01.B95	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindatura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale		
	01.A01.B95.01 0	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato		m ³ 9,93

3.02	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in		
	01.A21.A60.00 5	Su carreggiate stradali e su banchine		m ² 1,70

3.03	01.P28.A15	Geotessile non tessuto a		
	01.P28.A15.02	g/m ² 190		m ² 1,14

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
3.04	01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.; puntato, graffiato e cucito a regola d'arte		€ 2,36-50%
	01.A21.G55.005	In fibra di poliestere o simile	decremento prezzo del 50% per posa su piani orizzontali	m ² 1,18
3.05	01.P11.C40	Lastre per pavimentazione prodotte in calcestruzzo multistrato vibrocompresso riproducente la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucciolo ed antiusura certificata ad		
	01.P11.C40.015	Per traffico ciclo pedonale: Spessore 5 cm Formati: 50x50	comprensiva di fornitura di elementi di bordo pavimentazione con binderi e masselli in materiale analogo delle lastre di pavimentazione;	m ² 30,52

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
3.06	01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		€ 12,83+50%
	01.A23.C80.005	Dello spessore di cm 4 e 6	incremento prezzo del 50% per posa lastre	m ² 19,25
3.07	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Opere varie di manodopera arrotondamenti		cad 1.875,00

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
4 FONTANA A RASO CON GIOCHI D'ACQUA				
4.01	01.A01.B95	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale		
	01.A01.B95.010	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto stabilizzato vagliato secondo granulometria 0/31,5 - 63 mm	formazione strato di base	m ³ 9,93
4.02	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
	01.A21.A60.00	Su carreggiate stradali e		m ² 1,70

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
4.03	01.A04.H10	Casserature per strutture in conglomerato cementizio semplice od armato quali muri di sostegno, muri di controripa e simili, compreso il puntellamento ed il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto dei getti		
	01.A04.H10.00 5	In legname di qualunque forma	m ²	33,50
4.04	01.A04.B20	Calcestruzzo a prestazione garantita in accordo alla UNI EN 206, per strutture di fondazione (plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm. cordoli, pali, travi rovesce, paratie) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi. Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), classi di consistenza al getto S4 e S5 Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4. Fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere.		
	01.A04.B20.00	Classe di resistenza a	m ³	89,60
4.05	01.A04.C30	Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa		
	01.A04.C30.00	In strutture di fondazione	m ³	20,95
4.06	01.A04.F00	Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
	01.A04.F00.01	In acciaio ad aderenza 90 kg al mc	kg	1,53

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
4.07	01.A04.E00	Vibratura mediante vibratore ad immersione, compreso il compenso per la maggiore quantità di materiale impiegato, noleggio vibratore e consumo energia elettrica o combustibile		
	01.A04.E00.00	Di calcestruzzo cementizio	m ³	8,89
4.08	01.A09.E60	Fornitura e posa di guaina liquida elastomero bituminosa per impermeabilizzazioni o reimpermeabilizzazioni di superfici di qualsiasi forma e dimensioni, applicabile a rullo, pennello, cazzuola		
	01.A09.E60.00 5	Senza protettivo elastico	m ²	12,61
4.09	01.P11.C40	Lastre per pavimentazione prodotte in calcestruzzo multistrato vibrocompreso riprodotte la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antisdrucchiolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia, resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali antigelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale. Colori stabili nel tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Provvisti di marcatura CE. Escluso il trasporto. Per traffico veicolare lento con carichi		
	01.P11.C40.01	Per traffico ciclo pedonale:	m ²	30,52

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
4.10	01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		€ 12,83+50%
	01.A23.C80.00 5	Dello spessore di cm 4 e 6	incremento prezzo del 50% per posa lastre	m ² 19,25
4.11	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Struttura di supporto e piedini di sostegno per posa pavimentazione flottante		2.000,00
4.12	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Impianto fontana decorativa con ugelli per getto d'acqua, comprensiva di fornitura di materiali componentistica impiantistica e posa		40.000,00
4.13	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Opere varie di manodopera ed arrotondamenti		1.583,93

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
5 LINEE UTENZE				
5.01	13.P02.B05	formazione di blocco di		
	13.P02.B05.010	Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo - eseguito con cls RBK 15N/mm ² -, delle dimensioni di 80x80x80 cm;		
			cad	79,77
5.02	14.P13.A10	Provvista e posa in opera sotterranea di pozzetto prefabbricato in cls vibrato, compresa la sigillatura dei tubi di qualsiasi dimensione		
	14.P13.A10.005	...		
			cad	75,22
5.03	01.A01.A65	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m ³ , misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso.		
	01.A01.A65.010	Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm		
			m ³	10,78

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
5.04	01.A01.B87	Reinterro degli scavi in genere, con le materie di scavo precedentemente estratte e depositate nell'ambito del cantiere, compreso carico, trasporto, scarico, costipazione e regolarizzazione		
	01.A01.B87.02	Eseguito con mezzo	m ³	7,87
5.05	01.A24.C80	Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, con spessore della platea e delle pareti pari a cm 20, compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC, l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura		
	01.A24.C80.00	cad	169,79
5.06	01.P13.E80	Chiusini e griglie in ghisa lamellare perlitica certificati a norma UNI EN 124 .		
	01.P13.E80.00 5	...	chisini come alla voce precedente 40 kg cad	kg 0,90
5.07	06.P10.B04	Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il ripristino degli scavi.		

	Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
	06.P10.B04.03 0	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110			
				m	2,58

	Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
5.08	14.P05.A25	Posa in opera di tubi PVC rigidi o flessibili e/o tubi in Polietilene tipo Pead, di diametro diverso con relativi tappi di sigillatura			
	14.P05.A25.00	...		m	1,39
5.09	07.P06.G10	Tubazione in polietilene PE100RC ad elevatissima resistenza alla fessurazione a triplo strato o doppio strato coestrusi, per condotte di distribuzione dell'acqua ad uso umano conformi alla norma UNI EN 12201-2, alla specifica tecnica PAS 1075-2.			
	07.P06.G10.03	SDR 11, PN 16, diam. 75		m	5,06
5.10	07.A09.I05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;			
	07.A09.I05.015	per tubi diam. 75 mm		m	4,93

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
5.11	07.P07.H10	Saracinesca in ghisa		
	07.P07.H10.02	DN 100	cad	92,67
5.12	07.A14.N05	Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di saracinesche in acciaio o in ghisa; compresa la formazione dei giunti a flangia con guarnizioni e bulloni forniti dall'Amministrazione Appaltante o compensati a parte; compreso il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro onere;		
	07.A14.N05.00	per DN fino a 100	cad	16,91
5.13	08.A35.H10	Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola		
	08.A35.H10.170	serie SN 8 kN/m ² SDR 34: del diametro esterno di cm 20	m	21,17
5.14	14.P06.A10	Provvista e posa in opera, entro casseri o entro scavo, di calcestruzzo di confezione totalmente meccanica, con cemento tipo 325		
	14.P06.A10.020	dosatura kg 150/m ³ di impasto	m ³	76,01

	Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
5.16	01.P03.A10	Aggregati per calcestruzzo conformi alla UNI EN 12620			
	01.P03.A10.010	sabbia		m ³	29,45
5.17	01.A21.A20	Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati			
a	01.A21.A20.005	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici.		m ³	6,42
b	01.A21.A20.020	Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi a mano.		m ³	12,28

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
5.18	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Allacci su linea adduzione H2O		
			cad	500,00
5.19	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Allacci su linea scarico H2O e nere		
			cad	500,00
5.20	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Allacci su linea elettrica		
			cad	500,00
5.21	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Formazione nicchie per alloggiamento quadri elettrici di controllo e contatori		
			cad	1000,00
5.22	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Opere relativa alla manomissione e ripristini del manto stradale in via Lusani e via Demaria		
			cad	1194,43

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
6 ANFITEATRO				
6.01	Prezzo non desunto dal prezzario regionale	Fornitura di elementi di arredo sagomati con finitura simil lapidea posati in forma circolare per la creazione di anfiteatro per spazio di aggregazione		
			cad	45000,00
6.02	01.A01.B95	Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, di idonea pezzatura, provenienti dalle demolizioni edilizie, prodotti in idonei impianti autorizzati al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi, dotati di dichiarazione di prestazione e marcatura CE ai sensi del regolamento UE 350/2011, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale		
	01.A01.B95.01 0	Per uno spessore minimo di 30 cm - con misto	m ³	9,93
6.03	01.A21.A60	Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
	01.A21.A60.00 5	Su carreggiate stradali e su banchine	m ²	1,70

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
6.04	01.P28.A15	Geotessile non tessuto a filo continuo al 100% di propilene coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o resine da g/m ² 68 a 280, per la costruzione di drenaggi, strade, piazzali, parcheggi, la stabilizzazione del suolo, il controllo dell'erosione, impianti sportivi, giardini pensili		
	01.P28.A15.020	g/m ² 190	m ²	1,14
6.05	01.A21.G55	Posa di geotessile su terreni e manufatti già predisposti quali scarpate livellate, muri di sostegno etc.;		
	01.A21.G55.005	In fibra di poliestere o simile	m ²	1,18
6.06	01.P11.C40	Lastre per pavimentazione prodotte in calcestruzzo multistrato vibrocompresso riproducente la finitura della pietra naturale, conformi alla normativa UNI EN 1339, con bordi a spigolo vivo e distanziali, superficie antidrucciolo ed antiusura certificata ad elevata densità ottenuta con miscela di inerti a base di quarzo e silicati ad alta resistenza, con caratteristiche di ridotto assorbimento dello sporco, facilità di pulizia, resistenza alle alghe e muschi, resistenza al gelo ed agli effetti dei sali antigelivi, senza modifica dell'aspetto superficiale. Colori stabili nel tempo ottenuti con pigmenti inorganici. Provvisti di marcatura CE. Escluso il trasporto. Per traffico veicolare lento con carichi		

Art.	Descrizione	Misure	U.M.	Prezzo Unitario
01.P11.C40.01 5	Per traffico ciclo pedonale: Spessore 5 cm Formati: 50x50	pavimentazione decorativa interna all'anfiteatro	m ²	30,52
6.07	01.A23.C80	Posa di pavimentazione in marmette autobloccanti di calcestruzzo pressato e vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 4 a cm 6, la compattazione con piastra vibrante dei blocchetti e la chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura		€ 12,83+50%
	01.A23.C80.00 5	Dello spessore di cm 4 e 6	incremento prezzo del 50% per posa lastre	m ² 19,25
6.08	Prezzo non desunto dal prezziario regionale	Opere varie di manodopera ed arrotondamenti		1.181,25