

**COMPUTO METRICO****A1 - Sostituzione parziale e completamento Recinzioni perimetrali**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
1	18.A85.A85	<b>OPERE DA GIARDINIERE</b> Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI Provvista e posa in opera di rete plastificata, compresi i fili di tensione, i profilati in ferro plastificati ed ogni altro occorrente per le legature ecc. a maglie di mm 50 x 50	m <sup>2</sup>	170,00				170,00		
	18.A85.A85.015							170,00		
		Totale								
		<b>Totale OPERE DA GIARDINIERE Euro</b>								
		<b>Totale A1 - Sostituzione parziale e completamento Recinzioni perimetrali Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****A2 - Nuova Recinzione Ingresso**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
2	NP NP.001	<b>OPERE EDILI</b> NUOVO PREZZO F.P.O. di recinzione ingresso realizzata in lamiera stirata di acciaio Corten								
		Totale	m	25,00				25,00		
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>						25,00		
		<b>Totale A2 - Nuova Recinzione Ingresso Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****A3 - Sistemazione Parcheggio**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO		
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.					
3	01.A11.A20	<b>OPERE EDILI</b> Opere edili SOTTOFONDI E VESPAI Provvista, spandimento e pigiatura di ghiaia naturale di cava per sottofondo di pavimenti, marciapiedi, battute di cemento ecc.	m <sup>3</sup>	30,00								
	01.A11.A20.005	Per un volume di almeno m <sup>3</sup> 0,10										
		Totale										
4	10.A09.C10	Impianti ad interramento controllato <b>MATERIALI NATURALI</b> Per drenaggi	m <sup>3</sup>	30,00								
	10.A09.C10.010	ghiaia naturale lavata e vagliata Ø=6-60 mm										
		Totale										
5	18.A85.A20	Sistemazione, recupero e gestione del territorio e dell'ambiente <b>OPERE PER LA FRUIZIONE DELLE AREE VERDI</b> Fornitura e posa in opera di pavimentazioni drenanti e antierosive rivegetabili, in polietilene (ldpe) proveniente da re ... rmazione di superfici erbose rinforzate e difese dall'azione erosiva e dal dilavamento da parte delle acque ruscellanti.	m <sup>2</sup>	580,00								
	18.A85.A20.005	per spessore delle celle pari a 30 mm e portata fino a 120 t/m2										
		Totale										
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>										
		<b>Totale A3 - Sistemazione Parcheggio Euro</b>										

**COMPUTO METRICO****A4 - Realizzazione Isola Ecologica**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
6	NP NP.002	<b>OPERE EDILI</b> NUOVO PREZZO F.P.O. di isola ecologica a lamelle tipo "ORSOGRILL" modello "TALIALIVE" in acciaio Corten, in pannelli modulari, maglia 46x132 mm, piantane in piatto 60x7 mm, interasse 1650-2000 mm. Sono comprese le opere accessorie, le spese e l'utile d'impresa  Totale <b>Totale OPERE EDILI Euro</b>  <b>Totale A4 - Realizzazione Isola Ecologica Euro</b>	a corpo	1,00						
							1,00			
							1,00			

**COMPUTO METRICO****A5 - Rastrelliera per biciclette**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
7	NP NP.003	<b>FORNITURE</b> NUOVO PREZZO F.P.O. di PORTABICI 6 posti con basamento in c.a. e elementi di parcheggio in tubolare di acciaio zincato verniciato a polveri, dimensioni cm 220x38x27  Totale <b>Totale FORNITURE Euro</b>  <b>Totale A5 - Rastrelliera per biciclette Euro</b>	Cadauno	2,00						
							2,00			
							2,00			

**COMPUTO METRICO****A6 - Sbarra di accesso veicolare**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO						
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.									
8	13.P02.A35	<b>OPERE EDILI</b> Illuminazione pubblica OPERE EDILI	m <sup>3</sup>	1,00				1,00								
	13.P02.A35.010	Scavo a sezione obbligata Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi t ... no alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato;														
		Totale													1,00	
9	13.P02.B05	Illuminazione pubblica OPERE EDILI	cad	2,00				2,00								
	13.P02.B05.005	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle dimensioni di 60x60x70 cm;														
		Totale													2,00	
10	NP	NUOVO PREZZO	Cadauno	1,00				1,00								
	NP.004	F.P.O. di sbarra di accesso veicolare														
		Totale													1,00	
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>														
		<b>Totale A6 - Sbarra di accesso veicolare Euro</b>														

## COMPUTO METRICO

## A7 - Palo per posa telecamera sorveglianza

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
11	13.P02.A35	<b>OPERE EDILI</b> Illuminazione pubblica OPERE EDILI	m <sup>3</sup>	2,00				2,00		
	13.P02.A35.010	Scavo a sezione obbligata Scavo a sezione obbligata effettuato manualmente per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qualsiasi t ... no alla profondita' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato;								
		Totale						2,00		
12	13.P02.B05	Illuminazione pubblica OPERE EDILI	cad	2,00				2,00		
	13.P02.B05.005	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm <sup>2</sup> -, delle dimensioni di 60x60x70 cm;								
		Totale						2,00		
13	13.P03.A05	Illuminazione pubblica SOSTEGNI	cad	2,00				2,00		
	13.P03.A05.010	Fornitura e posa in opera di palo cilindrico rastremato Fornitura e posa di palo rastremato sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/ ... tto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90 rispetto asola.								
		Totale						2,00		
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>								
		<b>Totale A7 - Palo per posa telecamera sorveglianza Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****A8 - Staccionata**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
14	NP NP.005	<b>OPERE EDILI</b> NUOVO PREZZO F.P.O. di staccionata in acciaio Corten tipo "CORTENSAFE" modello "BRUNICO H2C", H mm 1.100 - Passo montanti mm 2.000, compreso fissaggio al suolo con staffa UNP e battipalo e tutte le opere e gli accessori necessari per una posa a regola d'arte								
		Totale	m	250,00				250,00		
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>						250,00		
		<b>Totale A8 - Staccionata Euro</b>								



## COMPUTO METRICO

## A10 - Fontanella acqua potabile

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
15	01.A19.E16	<b>OPERE EDILI</b> Opere edili	m	100,00				100,00		
	01.A19.E16.005	OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO Posa in opera di tubazioni in polietilene alta densità PN10, PN6, per condotte a pressione per acqua potabile, compreso la posa dei raccordi e pezzi speciali occorrenti, escluso solo lo scavo ed il reinterro Per tubi di diametro esterno mm 20, 25 e 32								100,00
	Totale									100,00
16	13.P02.A35	Illuminazione pubblica OPERE EDILI	m <sup>3</sup>	10,00				10,00		
	13.P02.A35.005	Scavo a sezione obbligata Scavo a sezione obbligata effettuato con mezzi meccanici per la posa di tubazioni o per la fondazione di sostegni di qu ... no alla profondità' di 2,50 m compresi lo sgombero ed il trasporto del materiale ad impianto di trattamento autorizzato;								10,00
	Totale									10,00
17	13.P02.B05	Illuminazione pubblica OPERE EDILI	cad	1,00				1,00		
	13.P02.B05.005	formazione di blocco di fondazione per palo Fornitura e posa in opera, in marciapiede e pavimentazione stradale, di quanto occorrente per la formazione di blocco di fondazione per palo -eseguito con cls RBK 15N/mm <sup>2</sup> -, delle dimensioni di 60x60x70 cm;								1,00
	Totale									1,00
18	NP	NUOVO PREZZO	Cadauno	1,00				1,00		
	NP.006	F.P.O. Fontanella acqua potabile in acciaio corten tipo "CYRIA" modello Fontaine Monsieur, comprese le opere di allacciamento, il pozzetto di scarico e tutto l'occorrente per una corretta posa								1,00
	Totale									1,00

**COMPUTO METRICO****A10 - Fontanella acqua potabile**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>								
		<b>Totale A10 - Fontanella acqua potabile Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****A14 - Sistemazione percorso di accesso principale**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	20.A27.B30	<b>OPERE EDILI</b> Opere da giardiniere OPERE DA GIARDINIERE								
19	20.A27.B30.005	Formazione di pavimentazione stabilizzata per piazzali e stradini interni a giardini e parchi,ottenuta mediante strato d ... nea rullatura a strati separati, lo scavo e il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di trattamento autorizzato Dello spessore finito di cm 20, con materiali forniti dalla ditta								
		Totale	m <sup>2</sup>	360,00				360,00		
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>						360,00		
		<b>Totale A14 - Sistemazione percorso di accesso principale Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****B2 - Arredi Aree di sosta**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
20	NP NP.007	<b>FORNITURE</b> NUOVO PREZZO F.P.O. di panchine in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "FOLIA" nella versione A e B. Dimensioni cm 201x230xh40 kg 1.060. Compreso trasporto e posa								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00		
21	NP.008	F.P.O. di panchine in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "LITHOS". Dimensioni cm 200x40xh45 kg 550. Compreso trasporto e posa								
		Totale	Cadauno	6,00				6,00		
								6,00		
22	NP.009	F.P.O. di seduta in cemento grigio naturale, senza schienale, tipo "CALZOLARI" modello "U". Dimensioni cm 40x40xh45 kg 170								
		Totale	Cadauno	8,00				8,00		
								8,00		
23	NP.010	F.P.O. di Tavolo in cemento grigio naturale, tipo "CALZOLARI" modello "ANDROMEDA". Dimensioni cm 200x80xH75								
		Totale	Cadauno	5,00				5,00		
								5,00		
		<b>Totale FORNITURE Euro</b>								
		<b>Totale B2 - Arredi Aree di sosta Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****B6 - Percorso Vita Adulti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
24	01.P01.A30	<b>OPERE EDILI</b> Opere edili MANODOPERA Operaio comune Ore normali	h	120,00				120,00		
	Totale							120,00		
25	NP NP.024	NUOVO PREZZO Vite con testa a U. Fondazione a vite con alloggiamento a U in testa, o a flangia, per fissaggio a terra elementi e montanti attrezzature percorso vita. Installazione manuale o con avvitatore elettrico. Altezza Vite con Flangia: 100 cm, Diametro: 6,8	Cadauno	34,00				34,00		
	Totale							34,00		
<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>										
26	NP NP.011	<b>FORNITURE</b> NUOVO PREZZO Fornitura di panca inclinata per addominali tipo XSP2 Holzhof, montanti e pioli in legno di pino bilamellare, panca inclinata in legno di pino massello. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%	Cadauno	1,00				1,00		
	Totale							1,00		
27	NP.012	Fornitura di Parallele tipo XSP3 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%	Cadauno	1,00				1,00		
	Totale							1,00		

**COMPUTO METRICO****B6 - Percorso Vita Adulti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
28	NP.013	Fornitura di Ostacoli Orizzontali tipo XSP4 Holzhof, traverse e pioli in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00		
29	NP.014	Fornitura di Avanzamento a penzolini tipo XSP6 Holzhof, montanti, traversa e pioli in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00		
30	NP.015	Fornitura di Barra per flessioni tipo XSP7 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00		
31	NP.016	Fornitura di Barra per trazioni tipo XSP9 Holzhof, montanti in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00		
32	NP.017	Fornitura di Tripla asse di equilibrio tipo XSP12 Holzhof, traverse e pioli in legno di pino bilamellare impregnati in autoclave sottovuoto a pressione. Il prezzo è comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e ricarico di impresa del 24,3%								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
								1,00		
33	NP.018	Fornitura di Anelli per trazioni tipo XSP14 Holzhof, montanti e traverse in legno di								

**COMPUTO METRICO****B6 - Percorso Vita Adulti**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		pino bilamellare impregnati in autoclave; anelli in alluminio rivestito in gomma. Prezzo comprensivo di trasporto in cantiere, spese generali e utili di impresa del								
		Totale	Cadauno	1,00				1,00		
		<b>Totale FORNITURE Euro</b>						1,00		
		<b>Totale B6 - Percorso Vita Adulti Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****B7 - Percorso Vita Junior**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
34	01.P01.A30	<b>FORNITURE</b> Opere edili MANODOPERA Operaio comune Ore normali	h	120,00				120,00		
	Totale							120,00		
35	NP	NUOVO PREZZO F.P.O. PERCORSO VITA JUNIOR - Impianto multifunzione comprendente attività fisiche, ludiche e di socializzazione, in legno tipo "LEGNOLANDIA" Modello "Vita Park Station"	Cadauno	1,00				1,00		
	NP.019							Totale		
36	NP.024	Vite con testa a U. Fondazione a vite con alloggiamento a U in testa, o a flangia, per fissaggio a terra elementi e montanti attrezzature percorso vita. Installazione manuale o con avvitatore elettrico. Altezza Vite con Flangia: 100 cm, Diametro: 6,8	Cadauno	20,00				20,00		
								Totale		
		<b>Totale FORNITURE Euro</b>								
		<b>Totale B7 - Percorso Vita Junior Euro</b>								



**COMPUTO METRICO****B9 - Totem informativi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
37	01.P01.A30	<b>OPERE EDILI</b> Opere edili MANODOPERA Operaio comune Ore normali	h	18,00				18,00		
	Totale							18,00		
38	NP NP.020	NUOVO PREZZO F.P.O. PANNELLO INFO A LEGGIO - realizzato con unico elemento in lamiera di acciaio Cor-ten, sp.5mm, svil. compl. 1650x350mm, due piegature e fori per fissaggio su base in c.a. incassata nel terreno; il pannello comprende fissaggio tabella in D-bond	Cadauno	9,00				9,00		
	Totale							9,00		
39	NP.021	F.P.O. TOTEM INDICATORI PERCORSO - Pannello mono-facciale in lamiera Cort-ten, sp. 5 mm, misure: 1650x350 mm; scritta e loghi tagliati a laser; due pieghe di cui una forata per fissaggio a base in c.a.	Cadauno	7,00				7,00		
	Totale							7,00		
40	NP.022	TOTEM INFORMATIVO BIG - Pannello in lamiera di Cort-ten, sp. 5 mm; misure: 50x200 cm; scritta tagliata al laser; comprensivo di piego alla base pre-forata per fissaggio a base in c.a. interrata	Cadauno	2,00				2,00		
	Totale							2,00		
41	NP.024	Vite con testa a U. Fondazione a vite con alloggiamento a U in testa, o a flangia, per fissaggio a terra elementi e montanti attrezzature percorso vita. Installazione manuale o con avvitatore elettrico. Altezza Vite con Flangia: 100 cm, Diametro: 6,8	Cadauno	18,00				18,00		
	Totale							18,00		

**COMPUTO METRICO****B9 - Totem informativi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>								
		<b>Totale B9 - Totem informativi Euro</b>								

**COMPUTO METRICO****B10 - Punti di osservazione**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
42	NP NP.023	<b>OPERE EDILI</b> NUOVO PREZZO F.P.O. Cornici in tubolare di acciaio corten a sezione rettangolare di diverse dimensioni (s=2mm); fissate su montanti tubolari in acciaio corten; compresi di piastra di base preforata per fissaggio su flangia								
		Totale	Cadauno	3,00				3,00		
		<b>Totale OPERE EDILI Euro</b>						3,00	.....	
		<b>Totale B10 - Punti di osservazione Euro</b>							.....	

**COMPUTO METRICO****C1 - Rimozione reti Shelter**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO				
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.							
43	01.P01.A30	<b>OPERE DA GIARDINIERE</b> Opere edili MANODOPERA Operaio comune Ore normali	h	30,00										
	01.P01.A30.005													
		Totale						30,00						
		<b>Totale OPERE DA GIARDINIERE Euro</b>						30,00						
		<b>Totale C1 - Rimozione reti Shelter Euro</b>												

**COMPUTO METRICO****C3 - Pulizia fossi**

ARTICOLO		INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	U.M.	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
N.	CODICE			SIMILI	LUNG.	LARG.	ALT.			
	20.A27.V15	<b>OPERE DA GIARDINIERE</b> Opere da giardiniere OPERE DA GIARDINIERE								
		Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro								
44	20.A27.V15.005	Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto ad impianto di trattamento autorizzato								
		Totale	m	1.000,00				1.000,00		
		<b>Totale OPERE DA GIARDINIERE Euro</b>						1.000,00		
		<b>Totale C3 - Pulizia fossi Euro</b>								
		<b>Importo Lavori Euro</b>								

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>A1 - Sostituzione parziale e completamento Recinzioni perimetrali</b> OPERE DA GIARDINIERE	.....	
<b>A2 - Nuova Recinzione Ingresso</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A3 - Sistemazione Parcheggio</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A4 - Realizzazione Isola Ecologica</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A5 - Rastrelliera per biciclette</b> FORNITURE	.....	
<b>A6 - Sbarra di accesso veicolare</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A7 - Palo per posa telecamera sorveglianza</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A8 - Staccionata</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A10 - Fontanella acqua potabile</b> OPERE EDILI	.....	
<b>A14 - Sistemazione percorso di accesso principale</b> OPERE EDILI	.....	
<b>B2 - Arredi Aree di sosta</b> FORNITURE	.....	
<b>B6 - Percorso Vita Adulti</b> OPERE EDILI	.....	
FORNITURE	.....	

**IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA**

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
<b>B7 - Percorso Vita Junior</b>		
<b>FORNITURE</b>	.....	
<b>B9 - Totem informativi</b>		
<b>OPERE EDILI</b>	.....	
<b>B10 - Punti di osservazione</b>		
<b>OPERE EDILI</b>	.....	
<b>C1 - Rimozione reti Shelter</b>		
<b>OPERE DA GIARDINIERE</b>	.....	
<b>C3 - Pulizia fossi</b>		
<b>OPERE DA GIARDINIERE</b>	.....	
IMPORTO LAVORI Euro		.....
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro</b>		.....