SALUGGIA

OPERE IN PROGETTO

IMPIANTO SOGIN - EUREX

COMPRENSORIO EX SORIN - AVOGADRO

NORD

LEGENDA OPERE IN PROGETTO

Realizzazione di rilevato arginale di altezza variabile 3.5 - 7 m, lunghezza 2.290 m, provvisto di setto antisifonamento interrato (prof. = 5,5 m) e di setto interno antifiltrazione (H =2.5 - 6 m), rivestito lato fiume con geogriglia tridimensionale antierosione, e per un tratto di 450 m, con materassi metallici.

Realizzazione muro in cemento armato (cls C28/35), di altezza variabile 3.5-4 m, lunghezza 545 m, provvisto di setto antisifonamento interrato (prof. = 5.5 m) e di giunti di dilatazione a tenuta idraulica, rivestito con pietra di Luserna.

Comune di Saluggia (VC)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DEI SITI CHE OSPITANO RIFIUTI NUCLEARI E DEGLI AMBITI COLLOCATI A TERGO DELLA FASCIA B DI PROSPETTO DEL PAI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Corografia generale su base CTR - scala 1: 10.000

ELABORATO

S 5 7 4 - 0 1 - 0 0 8 0 0 . D W G — 4

REV.	DATA	REDAZIONE	VERIFICA	AUTORIZZAZIONE	MODIFICHE
00	APRILE 2020	S. GRIVA	A. DENINA	M. CODO	

SERVIZI DI INGEGNERIA

HY.M. STUDIO Ingegneria Idraulica

HY.M.STUDIO associazione professionale

sede legale e uffici: Via Pomba, 23 - 10123 Torino - t. 011 5613103 fax 011 5592891

Cod. Fisc./P.IVA 05639220010 - e-mail: hym@hymstudio.it - sito web: www.hymstudio.it

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO — Dott. Ing. MASSIMO CODO n° 7197 V

R.U.P. — Geom. Linda Marin (Resp. Uff. Tecnico-Urbanistico Comune di Saluggia)

RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE